

Ferme du Bois Briard Courcouronnes (Essonne)

Réalisation : 2013

Réaménagement partiel pour création d'une classe préparatoire aux écoles d'Arts Plastiques, réalisation d'un ascenseur pour les ateliers d'arts plastiques à la Ferme du Bois Briard.

En collaboration avec In Situ, Architectse à Paris.

Surface : 450 m²

Coût estimé des travaux TCE : 350 000 € H.T.

Lot chauffage, ventilation 60 500 € HT.

Lot électricité 49 000 € HT.

Lot plomberie, sanitaire : 23 000 € HT.

La zone à réaménager était très enclavée. Le réaménagement imposait une forte augmentation du renouvellement d'air hygiénique. La solution adoptée, optimisée, a limité les incidences sur l'existant. La mise en place d'une centrale double flux à récupération de très haut rendement a permis d'éviter de renforcer la chaudière existante.

Travail soigné pour l'éclairage, l'utilisateur étant particulièrement attentif à la qualité du rendu des couleurs.

Salle d'activité



Chaufferie



Local traitement d'air



Communauté d'Agglomération
Evry Centre Essonne
M. PERCIOT Tél 01 69 91 59 14